

Emdrup Kirke

Anlægsarbejder og nyt terrasseanlæg



Arbejdet omfattede etablering af nyt terrasseanlæg ved Emdrup Kirke med niveaufri adgang til kirken, herunder etablering af rampe op til terrassen fra parkeringspladsen samt trapper ned mod haven. Der blev etableret nye belægninger samt en pergola på arealet foran kirkerummet.

Arbejdet omfattede også etablering af plantebede med stauder og buske. Mod parkeringspladsen blev der anlagt et højbed af betonstøttemurselementer med bænk i træ ind mod terrassen.

I forbindelse med arbejdet er der udført sokkeldræn og sokkelrende langs med facaden, og der er etableret nye nedløbsbrønde og facadedræn.

Ekstra hensyn

Anlægsarbejderne blev udført med store hensyn til, at der skulle være adgang til kirken i hele byggeperioden. Ved kirkelige handlinger, der foregik i anlægsperioden, etablerede vi en midlertidig rampe af køreplader til kørestolsbrugere og adgang for eksempelvis kister. Der måtte ikke udføres arbejde på pladsen på søn- og helligdage. Kirken skulle desuden have mulighed for at standse arbejdet i forbindelse med kirkelige handlinger, som fx bisættelser.

FAKTA

- 115 tons jord, udgravning og bortkørsel
- 100 m² eksisterende belægninger, bortkørsel
- 20 m³ BG og 15 m³ SG til indbygning af ny bund
- 110 m² M23-klinker i siena
- 100 m granitkantsten ved trapper, plantebede og rampen
- 30 m sokkelrender
- Plantekumme i beton med påmonteret træbænk
- Håndliste og værn ved ny trappe
- Pergola i træ
- 10 m³ muld
- 50 m² nye plantebede med stauder, klatreplanter og løg

Bygherre

Emdrup Kirke

Aftaleform

Hovedentreprise

Rådgiver

Rytter A/S

Anlægsperiode

2017

Kontraktsum

0,7 mio. kr.

PETRI & HAUGSTED AS

Islevdalvej 181

2610 Rødovre

Telefon 4488 7700

info@petri-haugsted.dk

www.petri-haugsted.dk